



Città di Castelvetro

II SETTORE

Selinunte

- UFFICIO TECNICO -

PROGETTO ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA MATTEOTTI SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

ELENCO ELABORATI

- M.1 RELAZIONE GENERALE E QUADRO TECNICO ECONOMICO
- M.2 ELABORATI GRAFICI
- M.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- M.4 ELENCO PREZZI UNITARI
- M.5 ANALISI PREZZI
- M.6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- M.7 CRONOPROGRAMMA
- M.8 SCHEMA DI CONTRATTO

- Castelvetro, 08 GEN 2018

Il Progettista e RUP
Fto GEOM. Dott. Michele Caldarera

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di manutenzione dell'edificio comunale di Piazza Matteotti sede del comando di Polizia Municipale

COMMITTENTE:

Data, 08/01/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.11 08/01/2018	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - Vari scrostamenti per rappezzi interni - Vari scrostamenti per rappezzi esterni					100,00 100,00		
	SOMMANO al m ²					200,00	10,50	2'100,00
2 21.01.18 08/01/2018	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. disimpegno Ufficio Ufficio					19,38 35,09 32,74		
	SOMMANO al m ²					87,21	4,26	371,51
3 21.01.26 08/01/2018	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m ³ di materiale trasportato misurato sul mezzo a stima					30,00		
	SOMMANO al m ³					30,00	24,70	741,00
4 21.02.05 08/01/2018	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero. Pareti divisorie		20,00			20,00		
	SOMMANO al m					20,00	9,31	186,20
5 21.01.20 08/01/2018	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Revisione manto di copertura tegole rotte					50,00		
	SOMMANO al m ²					50,00	5,84	292,00
6 21.05.19 08/01/2018	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.- Per ogni m ² di superficie effettiva. quantità voce precedente					50,00		
	SOMMANO al m ²					50,00	17,10	855,00
7 21.05.20.04 08/01/2018	Fornitura di tegole occorrenti nuove date posto il cantiere di utilizzazione compresi pezzi speciali tegole tipo Marsigliese, doppia romana quantità voce precedente					50,00		
	SOMMANO al m ²					50,00	20,70	1'035,00
	A RIPORTARE							5'580,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'580,71
8 21.09.05.01 08/01/2018	Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e sil ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni Parti basse pareti interne					30,00		
	SOMMANO al m ²					30,00	51,40	1'542,00
9 12.07.01.01 08/01/2018	Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certi ... ro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: Spessore 15 mm quantità voce 2					87,21		
	SOMMANO al m ²					87,21	42,60	3'715,15
10 11.03.01 08/01/2018	Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempiment ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte pareti *(lung.=2*7,06+2*5,15+2*4,63+2*3,36+2*5,19+2*3,37+2*6,38+2*5,57+2*7,83+2*4,00+2*6,39+2*3,58+2*6,32+2*4,73+2*4,25+2*4,40+2*5,20+2*3,10)		181,02		3,500	633,57		
	SOMMANO al m ²					633,57	10,80	6'842,56
11 21.08.03 08/01/2018	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso tra ... adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse. Portone di ingresso Portone Via Vitt. Emanuele	2,00 2,00	2,10 2,10		4,000 3,800	16,80 15,96		
	SOMMANO al m ²					32,76	53,00	1'736,28
12 23.01.01.01 08/01/2018	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio		6,00		10,000	60,00		
	SOMMANO al m ²					60,00	7,11	426,60
13 23.01.01.03 08/01/2018	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m ² di ponteggio in opera misurato dalla base quantità voce precedente					60,00		
	SOMMANO al m ²					60,00	3,25	195,00
14 23.01.01.15 08/01/2018	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m ² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
	A RIPORTARE							20'038,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'038,30
	(lung.=6,00+1,00+1,00) SOMMANO al m ²		8,00		10,000	80,00		
						80,00	2,72	217,60
15 AN-02 08/01/2018	Espurgo di pluviali, grondaie, pozzetti, collettori fognari ecc. eseguito a mano e/o con l'ausilio di idro-jet con l'asportazione di materiale organico e inorganico e verifica del corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque Sistema smaltimento acque esistente *(lung.=25,06+23,31+4*13,33+2*6,80+2*1,25+2*3,08+3*8,00+2*3,00+5,00)		158,95			158,95		
	SOMMANO m					158,95	14,00	2'225,30
16 AN-01 08/01/2018	Sistemazione cavi esistenti di rete o telefonici mediante la fornitura e collocazioni di canaline in materiale termoplastico autoestinguenti con marchio CE, cassette di derivazione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte Centralina telefonica posta nel disimpegno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	170,00	170,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22'651,20
	T O T A L E euro							22'651,20
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<u>Riepilogo SUPER CAPITOLI</u>		
001	Sicurezza	839,20	3,705
002	overflow	21'812,00	96,295
	Totale SUPER CAPITOLI euro	22'651,20	100,000
	Data, 08/01/2018		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	22'651,20
Sommano euro	22'651,20
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza A misura euro	839,20
Sommano euro	839,20
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti euro	1'912,54
c2) Oneri accesso discarica euro	2'000,00
c3) Spese AVCP euro	50,00
c4) incentivo ex art. 113 d.lgs 50/2016 euro	453,00
c5) IVA ed eventuali altre imposte euro	4'983,26
Sommano euro	9'398,80
TOTALE euro	32'050,00
Data, 08/01/2018	
Il Tecnico	
A RIPORTARE	